

# ÄNDERUNGEN IM VOB- ERGÄNZUNGSBAND 2015

– Hochbau –

**Gegenüberstellung der Änderungen 2015 zu 2012**

November 2015



ZENTRALVERBAND  
DEUTSCHES  
BAUWERBE

ZDB

## Inhalt

1. Einleitung / Vorwort	4
2. Vorbemerkung	5
3. Änderung nach ATVen sortiert	10
DIN 18320 – Landschaftsbauarbeiten	10
DIN 18330 – Mauerarbeiten	14
DIN 18331 – Betonarbeiten	17
DIN 18335 – Stahlbauarbeiten	21
DIN 18340 – Trockenbauarbeiten	25
DIN 18345 – Wärmedämmverbundsysteme	28
DIN 18349 – Beton Erhaltungsarbeiten	31
DIN 18350 – Putz- und Stuckarbeiten	34
DIN 18351 – Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden	38
DIN 18353 – Estricharbeiten	41
DIN 18354 – Gussasphaltarbeiten	42
DIN 18361 – Verglasungsarbeiten	43
DIN 18365 – Bodenbelagarbeiten	45
DIN 18386 – Gebäudeautomation	48
DIN 18451 – Gerüstarbeiten	50
DIN 18459 – Abbruch- und Rückbauarbeiten	54

## 1. Einleitung / Vorwort

Das DIN und der Deutsche Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA) haben für die VOB Ausgabe 2012 einen Ergänzungsband 2015 beschlossen. Dieser wird im August 2015 erscheinen. Dieser Ergänzungsband zur VOB Gesamtausgabe 2012 wird 41 Allgemeine Technische Vertragsbedingungen (ATV) der VOB/C enthalten.

Von diesen 41 ATV sind 40 Normen überarbeitet, eine Norm wurde neu aufgenommen. Konkret sind im Bereich Hochbau 16 ATV enthalten, die alle fachlich überarbeitet wurden. Neben den generell vorgesehenen Umstellungen in Abschnitt 5 Abrechnung wurden auch die Regelungen zu den Gerüsten in den Ausbaugewerken als Neben- und Besondere Leistung nun auf die Höhe des zu bearbeitenden Bauteils bezogen.

Inhaltliche Änderung	Redaktionelle Änderung
ATV DIN 18300 Erdarbeiten	ATV DIN 18302 Arbeiten zum Ausbau von Bohrungen
ATV DIN 18301 Bohrarbeiten	ATV DIN 18303 Verbauarbeiten
ATV DIN 18306 Entwässerungskanalarbeiten	ATV DIN 18304 Ramm-, Rüttel- und Pressarbeiten
ATV DIN 18307 Druckrohlarbeiten	ATV DIN 18305 Wasserhaltungsarbeiten
ATV DIN 18311 Nassbaggerarbeiten	ATV DIN 18308 Drän- und Versickerarbeiten
ATV DIN 18312 Untertagebauarbeiten	ATV DIN 18309 Einpressarbeiten
ATV DIN 18314 Spritzbetonarbeiten	ATV DIN 18313 Schlitzwandarbeiten
ATV DIN 18319 Rohrvortriebsarbeiten	ATV DIN 18315 Verkehrswegebauarb. – Schichten ohne Bindemittel
ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten	ATV DIN 18316 Verkehrswegebauarb. – Schichten mit hydraul. BM
ATV DIN 18321 Düsenstrahlarbeiten	ATV DIN 18317 Verkehrswegebauarb. – Oberbauschichten aus Asphalt
ATV DIN 18322 Kabelleitungstiefbauarbeiten	ATV DIN 18318 Verkehrswegebauarb. – Pflaster und Platten ...
ATV DIN 18324 Horizontalspülbohrarbeiten (NEU)	ATV DIN 18323 Kampfmittelräumarbeiten
ATV DIN 18330 Mauerarbeiten	ATV DIN 18325 Gleisbauarbeiten
ATV DIN 18331 Betonarbeiten	ATV DIN 18326 Renovierungsarbeiten an Entwässerungssystemen
ATV DIN 18335 Stahlbauarbeiten	
ATV DIN 18340 Trockenbauarbeiten	
ATV DIN 18345 Wärmedämm-Verbundsysteme	
ATV DIN 18349 Betonerhaltungsarbeiten	
ATV DIN 18350 Putz- und Stuckarbeiten	
ATV DIN 18351 Vorgehängte Hinterlüftete Fassaden	
ATV DIN 18353 Estricharbeiten	
ATV DIN 18354 Gussasphaltarbeiten	
ATV DIN 18361 Verglasungsarbeiten	
ATV DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten	
ATV DIN 18386 Gebäudeautomation	
ATV DIN 18451 Gerüstarbeiten	
ATV DIN 18459 Abbruch- und Rückbauarbeiten	

Dieses Merkblatt soll die Änderungen kurz darstellen.

Der besseren Übersichtlichkeit wird zwischen Tiefbau- und Hochbau- ATV'en unterschieden und jeweils separat herausgegeben.